Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania

| | | | | Podstawowy poziom dofinansowania - rodzaj przedsięwzięcia (część B.2.3 wniosku o dofinansowanie) | | | Podwyższony poziom dofinansowania- rodzaj przedsięwzięcia (część B.2.3 wniosku o dofinansowanie) | | | Podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania- rodzaj przedsięwzięcia (część B.2.3 wniosku o dofinansowanie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | **Asortyment** | **Opis dodatkowy** | **Wykluczenia** | **B.2.3.1** | **B.2.3.2** | **B.2.3.3** | **B.2.3.4** | **B.2.3.5** | **B.2.3.6** | **B.2.3.7** |
| 1. | podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem wraz z wykonaniem przyłacza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa) | | | | Tak | | | Tak | |
| 2. | pompa ciepła powietrze/woda | zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem | | Tak | | | Tak | | | |
| 3. | pompa ciepła powietrze/woda o podwyzszonej klasie efektywności energetycznej | zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem | | Tak | | | Tak | | | |
| 4. | Pompa ciepła powietrze/powietrze | zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem | | | | Tak | | | Tak | |
| 5. | Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | zakup/motaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem | | Tak | | | Tak | | | |
| 6. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do kotla gazowego kondensacyjnego ujeta jest m.in. instalacja prowadząca od przyłącza do kotła. | | | | Tak | | | Tak | |
| 7. | Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na gaz, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa) | Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. Wykonanie przyłącza gazowego/zakup i montaż zbiornika gazowego, instalacji od przyłącza do kotła/od zbiornika na gaz do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. | Gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu | | Tak | | | Tak | | |
| 8. | Kocioł olejowy kondensacyjny | Zakup/montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na olej. W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do kotła olejowego kondensacyjnego ujęta jest m.in. instalacja prowadząca od zbiornika na olej do kotła. | | | | Tak | | | Tak | |
| 10. | Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie | Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno **o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3** z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. | | | Tak | | | Tak | | |
| 12. | Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, **o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3** z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. | | | Tak | | | Tak | | |
| 13. | Ogrzewanie elektryczne | Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem. | | | | Tak | | | Tak | |
| 14. | Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej | Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania **(w tym kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła)**, wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkwoej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej). | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 15. | Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne) | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 16. | Mikroinstalacja fotowoltaiczna | Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym). | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Ocieplenie przegród budowlanych | Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.).<br>Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji), jeśli jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.<br>Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych. | Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie budowy po 31 grudnia 2013 roku | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 18. | Stolarka okienna | Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz systemami montażowymi.<br>Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. | Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie budowy po 31 grudnia 2013 roku | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 19. | Stolarka drzwiowa | Zakup/montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnętrznych oddzielających budynek jednorodzinny/ lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż).<br>Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. | Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie budowy po 31 grudnia 2013 roku | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 20. | Bramy garażowe | Zakup/montaż bram garażowych.<br>Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. | Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie budowy po 31 grudnia 2013 roku | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 21. | Dokumentacja projektowa<br>pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. | W ramach realizacji przedsięwzięcia kwalifikowany jest koszt wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej:<br>- przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie,<br>- modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.,<br>- wymiany źródła ciepła,<br>- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła<br>pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 22. | Audyt energetyczny | Audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego pod warunkiem sporządzenia Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na obowiązującym w ramach Programu wzorze oraz pod warunkiem, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku niezrealizowania całego zakresu wskazanego w audycie, koszt audytu nie będzie podlegał dofinansowaniu. | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 23. | Inne koszty powiazane z przedsięwzięciem | | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |